

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szynów i kolei podziemnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku - most
ADRES INWESTYCJI : Jamki
INWESTOR : GMINA KONOPISKA
ADRES INWESTORA : 42-274 KONOPISKA UL. LIPOWA 5
BRANŻA : mostowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Muś
DATA OPRACOWANIA : 11.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-31	Rozebranie poręczy	m		
d.1	0818-01				
	D.01.02.04				
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1	0101-01				
	D.01.02.04				
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
3	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0,49*9,75=	m ³		
d.1	0212-06				
	D.01.02.04				
		4.06	m ³	4.060	
				RAZEM	4.060
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm. 8*1,7	m ²		
d.1	0803-03				
	D.01.02.04				
		13.6	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1	0803-04				
	D.01.02.04				
		Krotność = 3			
		13.6	m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
6	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym . Miejsce wywozu zabezpiecza wy-	m ³		
d.1	1103-04	konawca			
	D.01.02.04				
		4.88	m ³	4.880	
				RAZEM	4.880
2		WYKONANIE GZYMSU			
7	KNR 2-33	Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy (06+0,12)*8 +2*3,5*(0,35+0,12)	m ²		
d.2	0401-03				
	M.13.01.02				
		18.04	m ²	18.040	
				RAZEM	18.040
8	KNR 2-33	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. do 8 mm wsporników i gzymsów	t		
d.2	0404-09				
	M.12.21.05				
		0.024	t	0.024	
				RAZEM	0.024
9	KNR 2-33	Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów	t		
d.2	0404-10				
	M.12.21.05				
		0.870	t	0.870	
				RAZEM	0.870
10	KNR 2-33	Montaż zbrojenia prętami o śr. do 8 mm wsporników i gzymsów	t		
d.2	0405-11				
	M.12.21.05				
		0.024	t	0.024	
				RAZEM	0.024
11	KNR 2-33	Montaż zbrojenia prętami o śr. 10-28 mm wsporników i gzymsów	t		
d.2	0405-12				
	M.12.21.05				
		0.870	t	0.870	
				RAZEM	0.870
12	wycena indywidualna	Osadzenie zbrojenia wklejanego na epoksydzie w krawężniki	kg		
d.2	M.19.01.01/				
	M.12.21.04				
		14.21	kg	14.210	
				RAZEM	14.210
13	wycena indywidualna	Zakup i montaż desek gzymsowych - 14szt *1m	szt		
d.2					
		28	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
14	KNR 2-33	Montaż krawężników na prostej na warstwie drenazowej z grysu lakierowanego	m		
d.2	0706-01				
	M.19.01.01/				
	M.12.21.04				
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-33 d.2 0707-04 M.20.01.01	Montaż rur z PCW w chodnikach- 8*6=48	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
16	KNR 2-33 d.2 0712-02 M.15.01.02	Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
17	KNR 2-33 d.2 0716-01 M.15.01.02	Izolacje samoprzylepne poziome	m ²		
		34.4	m ²	34.400	
				RAZEM	34.400
18	KNR 2-13 d.2 1009-02 M.13.02.03	Obsadzenie kotew ocynkowanych ogniowo	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	KNR 11 d.2 0703-01 M.16.01.04	Ułożenie drenażu z geowłókniny - analogia 8*3+8	m		
		32.4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
20	KNR 2-33 d.2 0705-01 M.16.01.03	Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające wraz z przewierceniem konstrukcji nośnej (celem ich montażu).	elem.		
		4	elem.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-33 d.2 0409-05 M.13.01.02	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów B30(C-25/30)	m ³		
		8.78	m ³	8.780	
				RAZEM	8.780
22	KNR 2-33 d.2 0702-04 M.19.01.06	Montaż barier sprężystych jednostronnych - H1, W3, A	t		
		0.35	t	0.350	
				RAZEM	0.350
23	KNR 2-33 d.2 0702-04 M.19.01.06	Montaż balustrad mostowych	t		
		0.67	t	0.670	
				RAZEM	0.670
24	KNR 2-33 d.2 0702-01 M.19.01.06	Montaż barieroporęczy mostowych - odcinki proste H1, W1, A L=14mb.	t		
		0.77	t	0.770	
				RAZEM	0.770
25	KNR 2-31 d.2 0314-05 M.20.01.14a	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego o grubości 2 cm	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-31 d.2 0314-06 M.20.01.14a	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu twardolanego za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 7	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	6
2	WYKONANIE GZYMSU	7	26